



(I.E.01) DISTRIBUCION DE ALUMBRADO

ESC 1:50




1. PLAFÓN RETICULADO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE NO 1774, DE 61 X61 CM, CON RETÍCULA ESMALTADA USO BLANCO, COLOR BLANCO, SUSPENSIÓN SUPRAFINE 9/16"
2. PLAFÓN DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO
3. PLAFÓN DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON SUSPENSIÓN OCULTA A BASE METÁLICO
4. PLAFÓN DE DE MADERA DE TRIPLY BIRCH DE 1/2" DE ESPESOR CON SUSPENSIÓN OCULTA


PARTIDA	IMAGEN	SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
IL-01			LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO SPOT MODELO YD-1500/S OLMO MARCA TECNOLITE, EMPOTRADO DE ALUMINIO ACABADO SATINADO PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA BLANCO FRIO 4100K, 850 LUMENES, BASE DE LAMPARA E-27, 110-127V, TIPO DE LAMPARA HEL-15W-12	32 PZAS
IL-02			LUMINARIO DE EMPOTRAR LTL-3140/65 MARCA TECNOLITE INCLUYE LAMPARA LUZ DE DIA 6500K LAMPARA 3XF1415 6500K, BASE G5, BALASTRO ELECTRONICO 127V	86 PZAS
IL-03			REFLECTOR LQ-LED/050/30 BAKOU III MARCA TECNOLITE DE PLASTICO/ALUMINIO EN COLOR NEGRO, LAMPARA BLANCO CALIDO DE 3000K, 100-240V, 3000 LUMENES, LAMPARA LED, ANGULO DE DISPERSION 80°	4 PZAS




(E.01) DETALLE DE LUMINARIA IL-01



(E.02) DETALLE DE LUMINARIA IL-02



(E.03) DETALLE DE LUMINARIA IL-03



NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

- 1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
- 2.- NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
- 3.- EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
- 4.- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
- 5.- LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION
- 6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS
- 7.- SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO
- 8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION
- 9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DEL CONCEPTOS
- 10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENECE A LA INSTITUCION.

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: SEPTIEMBRE 2016

ESCALA: 1:1250

SERIAL: 1

DIRECTOR GENERAL: I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ

DIRECTOR TECNICO: ING. JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ

JEFE DEPTO. PROYECTOS: ARQ. HEYSELL I. BUENFILDO SALDIVAR

ESQUEMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS

REMODELACION DE OFICINAS, AULA DE DANZA, GIMNASIO Y SANITARIOS EN AUDITORIO.

PLANTA DE ILUMINACION

PLANO: ELE-1