



- NOTAS Y ESPECIFICACIONES:
- 1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
 - 2.- NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
 - 3.- EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
 - 4.- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
 - 5.- LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION.
 - 6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS.
 - 7.- SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO.
 - 8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION.
 - 9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DEL CONCEPTOS.
 - 10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS. LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENECE A LA INSTITUCION.

Detalle 3
PLAFON TABLAROCA Y REGISTRABLE CIR



Detalle 2
Detalle Cajillo Perimetral




Detalle 4
PLAFON DE TABLAROCA Y PLAFON DE MADERA EN ENTRADA DE VESTIBULO

A.04 PLANTA ARQUITECTONICA


ESC: 1:50



- 1 Plafón reticulado marca armstrong No. 704 Cortega Tegular, de 61 x61 cm, con retícula esmaltada liso color blanco, suspensión Prelude 15/16"
- 2 Plafón de tablaroca de 13 mm de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico
- 3 Plafon de Tablaroca Resistente a la Humedad con suspensión oculta a base de bastidor metálico
- 4 Plafón reticulado marca armstrong No. 1732WH Fine Fisured Tegular, de 61 x61 cm, con retícula esmaltada liso color blanco, suspensión prelude 15/16"
- 5 Plafon de de madera de triplay Birch de 1/2" de espesor con suspensión oculta
- 6 Plafón de tablaroca de 13 mm de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico



Detalle 3
PLAFON TABLAROCA Y REGISTRABLE CIRCULAR EN VESTIBULO



Detalle 5
PLAFON DE TABLAROCA EN AULA DE DANZA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CLAVE DEL PLANTEL: IFE

FECHA: SEPTIEMBRE 2016

ESCALA: 1:1250

TORILLO

DIRECTOR GENERAL: I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ

DIRECTOR TECNICO: ING. JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ

JEFE DEPTO PROYECTOS: ARRA. THEISELL L. BUENFILT. SALDIVAR

ESCALA

INSTITUTO TECNOLÓGICO MATAMOROS

REMODELACION DE OFICINAS, AULA DE DANZA, GIMNASIO Y SANITARIOS EN AUDITORIO.

PLANO DE PLAFONES

AR-7