




1 ELEVACION PRINCIPAL DE GIMNASIO AUDITORIO  
ESCALA 1:75




2 ELEVACION PRINCIPAL DE ESTRUCTURA DE FALDON  
ESCALA 1:25



3 DETALLE CONEXION VERTICAL Y LARGUERO  
ESCALA 1:25

NOTAS ESTRUCTURA METALICA :

- 1.- ADOTACIONES EN MILIMETROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDADES.
- 2.- ACERO ASTM A-36,  $f_y=2530 \text{ kg/cm}^2$ , PARA PERFILES Y PLACAS  
ACERO EN ANCLAS  $f_y= 2530 \text{ kg/cm}^2$ .
- 3.- ELECTRODOS: AWS E-7018 Y E-6010.
- 4.- LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DEBERAN SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE A.I.S.C.
- 5.- LA SOLDADURA E INSPECCION DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS A.W.S. Y SE EMPLEARAN SOLDADORES CALIFICADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.
- 6.- TODOS LOS DETALLES SON INDICATIVOS, NO DEBERAN CONSIDERARSE LAS DIMENSIONES COMO EXACTAS PARA LOS PLANOS DE TALLER.
- 7.- TODAS LAS JUNTAS SERAN SOLDADAS CON UN CORDON CUYA DIMENSION SEA IGUAL AL MENOR ESPESOR DE LOS MIEMBROS POR SOLDAR O LA DIMENSION INDICADA EN DETALLES.
- 8.- LA ESTRUCTURA METALICA DEBERA RECIBIR DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.
- 9.- DEBERA PROTEGERSE CONTRA EL FUEGO PARA UNA DURACION DE UN MINIMO DE DOS HORAS, A BASE DE UN RECUBRIMIENTO AUTOEXTINGUIBLE Y RETARDADOR DE FLAMA, APLICANDO MINIMO TRES CAPAS O LAS NECESARIAS HASTA ALCANZAR UN ESPESOR DE 150 MICRAS. MARCA STYPLYL, COMEX, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.



NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

- 1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
- 2.-NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
- 3.-EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
- 4.-CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
- 5.-LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION
- 6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS
- 7.- SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO
- 8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION
- 9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DEL CONCEPTOS
- 10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENECE A LA INSTITUCION.