


- 1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
- 2.-NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
- 3.-EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
- 4.-CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
- 5.-LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTACION
- 6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS
- 7.-SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO
- 8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION
- 9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DE LOS CONCEPTOS
- 10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENECE A LA INSTITUCION.

TIPO	LOCALIZACION	CANT.	DIM.	OBSERVACIONES
-/1	FACHADA PRINCIPAL (GIMANSIO Y AULA DE DANZA)	12	0.80 X 1.50	VENTANA CON FIJO SUPERIOR Y CORREDOZO SUPERIOR DE 40 CMS DE ALTURA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2° MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, CON VIDRIO TRASLÚCIDO DE 6 MM Y TELA MOSQUETERA, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS
-/2	BAÑOS Y VESTIDOTES Y SANITARIOS. HOMBRES Y MUJERES	4	1.50 X 0.20	VENTANA CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2° MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, CON VIDRIO TRASLÚCIDO DE 6 MM Y TELA MOSQUETERA, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS
-/3	OFICINA (PRIVADO)	1	1.00 X 1.50	VENTANA FIJA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2° MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, CON VIDRIO TRASLÚCIDO DE 6 MM, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS
-/4	EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL LATERALES	3	0.75 X 2.10	VENTANA FIJA A BASE DE ALUMINIO COLOR HUESO DE 2° MARCA CUPRUM , CON VIDRIO FILTRASOL DE 9 MM, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS
-/5	EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL SUPERIOR	2	0.40 X 1.80	VENTANA FIJA A BASE DE ALUMINIO COLOR HUESO DE 2° MARCA CUPRUM , CON VIDRIO FILTRASOL DE 9 MM, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS
-/6	EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL SUPERIOR	3	0.40 X 0.75	VENTANA FIJA A BASE DE ALUMINIO COLOR HUESO DE 2° MARCA CUPRUM , CON VIDRIO FILTRASOL DE 9 MM, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VINIL, TORNILLERÍA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS



(A.05) DETALLE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL