


NOTAS

- LOS DIFUSORES SERAN CONECTADOS CON DUCTO FLEXIBLE AISLADO Y TENDRAN COMPUERTA DE MARIPOSA PARA BALANCE AL CONECTAR CON EL DUTO TRONCAL
- LOS EQUIPOS UMA SERAN BALANCEADOS DE ACUERDO AL GASTO MOSTRADO EN CUADRO DE EQUIPOS
- LOS DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LAS UMAS, SERAN AISLADOS EXTERIORMENTE CON COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO COMO SE INDICA EN DETALLES
- LOS DUCTOS DE INYECCION DE AIRE DE VENTILACION Y DUCTOS DE EXTRACCION NO REQUIEREN AISLAMIENTO

SIMBOLOGIA

DL-1	Difusor lineal 24" 2 ranuras 3/4 marca vermont Color Blanco
D-1	Difusor 24x24" modelo DTA marca Vermont Color Blanco
R-1	Rejilla retorno de aluminio Mod. RH 14x6
R-2	Rejilla retorno de aluminio Mod. RH 14x8



- NOTAS Y ESPECIFICACIONES:
- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
 - NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
 - EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
 - CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
 - LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION
 - SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS
 - SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO
 - CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION
 - SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DE CONCEPTOS
 - ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENECE A LA INSTITUCION.

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL: I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ
DIRECTOR TECNICO: ING. JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. PROYECTOS: ARO. HEYSELLI, BUENFILD SALDIVAR

EDUCATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO MATAMOROS

REMODELACION DE OFICINAS, AULA DE DANZA,
GIMNASIO Y SANITARIOS EN AUDITORIO.

DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO

CLAVE DEL PLANTEL: PEÑA: SEPTIEMBRE 2016 ESCALA: 1:1250 DIBUJO: AA-1