



PLANTA BAJA



1ER. NIVEL



2DO. NIVEL

EDIFICIO "A"  
EST. U-3C

EDIFICIO "B"  
EST. U-3C

# EDIFICIO A y B: ETAPA 2

TABLA DE MOBILIARIO		
SIMBOLOGIA	DIBUJO	ESPECIFICACIONES
1		Suministro y colocación de Escritorio ejecutivo de dos pedestales de 1520x750x750 mm.
2		Escritorio c/aditamiento secretarial (derecho) de 1520 x 760 x 750 mm
3		Escritorio c/aditamiento secretarial (izquierdo) de 1520 x 760 x 750 mm
4		Silla secretarial con brazos cromados con plástico color negro, con respaldo en malla color negro con asiento acolchado tapizado en tela nacional color a elegir con sistema de pistón neumático
5		Silla especial CAPFCE aplicable. estructura de fierro macizo redondo de 1/2" diam., asiento y respaldo de triplay de madera de pino de 1/2" de esp.; acabado de la estr. con pintura electrostática epóxica; acabado de respaldo y asiento con latex de 25 mm de espesor y forrado con tela plástica lavable color negro.
6		Sillón ejecutivo mod. bm102 (forro tela plana).
7		Mesa circular de 1.20 m de diámetro marca QUALITY, Mod. QMF727
8		Computadora de escritorio para Nivel Medio Superior y Superior, de acuerdo a la normativa NEC-CG PROCESADOR Intel® Core™ i3-4130 (3MB caché, 3.4 GHz) / AMD QUAD CORE A6 5400 3.6GHz 4MB caché
9		Impresora laserjet capacidad de impresion 16 ppm resolution de 600x600 dpi, marca HP o similar
10		Cesto para papeles metálico, de malla redonda color a elegir
11		Equipo de sonido marca COMMUNITY o similar.
12		Pantalla para proyector de 70" x 70" eléctrica
13		Soporte para video-proyector universal extensión 1500
14		Video-proyector SONY, modelo UPL. EX. norma NEC-P05. V1.0
15		Cama individual (base) modelo G#30, acabado color chocolate
16		Buro de 40 x 40 cm fabricado en madera industrializada, estilo contemporáneo color beige.
17		Closet de 2.20 m x60 cm x 300 cm, con 2 puertas corredizas de 1.20 x 2.10, en parte superior 2 puertas corredizas de 1.20 x 80 cm, de madera en color chocolate
18		Mesa para impresora medida de 0.75 x 0.60 m, 19 mm, modelo LMI3024TPG
19		Colchón AMERICA 100-225 DISCOVERY tamaño individual.
20		Mesa para comedor 4 personas, código IMSS 517.609.0784
21		Silla para maestro (madera); estructura perfil tubular cuadrado de 3/4" cal. 18 diam. con 2 asnilas que forman las patas y con refuerzo transv.
22		Mesa para maestro de 1200 x 600 x 750 mm. de altura.
23		Estante tipo esqueleto de 0.91x0.30x2.13 m con 6 entrepaños, marca PM STEEL
24		Pizarron blanco para marcador porcelanizado magnetico de 90 x 300 cms
25		Extintor de polvo químico seco de 9.1 kg de cap., tipo ABC, con CO2, modelo 20 DCP o similar en calidad
26		Pupitre POLY con paleta jumbo de polipropileno modelo PP-358 Opción 2 con las siguientes medidas: 81 cm. altura total, 46 cm. de altura de asiento, 72 cm. de altura a la paleta y 25 cm. de altura a la papelera
27		Paquete de electrónica
28		Tablero para herramientas rectangular de PERFOCEL con bastidor de madera y marco metálico, de 1200 mm de long. x 900 mm ancho x 25 mm de espesor.
29		Anaqueal metálico con 5 entrepaños, dimensiones de 220 cm de alto; entrepaños fabricados en lámina rolada en frío calibre 22"
30		Banco de trabajo B-9 de 1800 x 800 x 850 mm, estructura metálica y cubierta de tiras de madera.
31		Detector digital w10 con rango de frecuencia de banda ancha 10 Ghz, pantalla gráfica, TFT a color de alto contraste de 2.5 pulg.
32		Osciloscopio Hantek DSO1062B 2 en 1 de mano de 2 canales 60 MHz tasa de muestreo 1GSa/s 1M . Profundidad de memoria 6000 Cuenta Multimet DMM.
33		Pinzas para electricista tipo universal, 190 mm nariz plana.
34		Mesa para computadora de 1.00 x 0.80 x 0.83 m. con gradilla y ducto 19 mm. modelo LMA482TPC
35		Banca metálica para area de regaderas de 1.50 x 50 cm. en regaderas
36		Litera cama doble a piso marca ACOLSA,compuesta de PTR 2" calibre 14 rolado con tubo 3/4" de diametro en frío. dimensiones: largo: 2.00 mts. ancho: 1.00 mts. altura : 1.61 mts.
37		Lavadora automática 18 KG MODELO CAE-2793-BQ MARCA WHIRLPOOL
38		Lavadero de granito de color blanco de 70X90 cm, colocado sobre muretes de 70X65 cm con block de concreto de 15x20x40 cm (dos piezas)
39		Mesa rectangular de 6 plazas con medida 1.80 x 1.00 x 0.75 m de altura
40		Lockers estandar de 38 x 45 x 180 cm., con dos puertas, jaladera y porta candado, marca OLIMPO o similar.
41		Secadora de ropa de 18 kg de cap., Mod. 7MMGDC300VW, marca MAYTAG o similar
42		Litera cama doble a piso marca ACOLSA,compuesta de PTR 2" calibre 14 rolado con tubo 3/4" de diametro en frío. dimensiones: largo: 2.00 mts. ancho: 1.00 mts. altura : 1.61 mts.
43		Lockers estandar de 38 x 45 x 180 cm., con dos puertas, de la marca OFIVIC o similar.

ETAPA		DESCRIPCIÓN	
2018			
		CONSTRUCCION EXISTENTE	 NORTE
		CONSTRUCCION A FUTURO	
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
ITIFE	DIRECTOR GENERAL		I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ
	DIRECTOR TECNICO		ING. JULIO CESAR COLIMA GOYTORTUA
	DIRE PROYECTOS		ARG. IVAN AMAYA RUZ
CARE DEL PUEBLO DPR000000000			
FECHA ENERO - 2019			
ESCALA: 1 : 150			
DISEÑO: ARG. MARCO PEREZ			
BACHILLERATO MILITARIZADO S/N			
REYNOSA, TAMAULIPAS.			
MOBILIARIO			
MOB-01			