



PLANTA BAJA




1ER. NIVEL



2DO. NIVEL

EDIFICIO "A"  
EST. U-3C



EDIFICIO "B"  
EST. U-3C

ACABADO EN MUROS	
a) ACABADO INICIAL	
1)	MANTOS DE BLOQUEADO CONCRETO 10.0 CM DE ESPESOR, ACABADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1.4 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMBINA A PLUMA
2)	CONCRETO ARMADO
3)	MANTO DE BLOQUEADO DE 10 CM DE ESPESOR
4)	MANTO DE TABLAJUNTA DE 10 CM DE ESPESOR
b) ACABADO BASE O INTERMEDIO	
1)	ACABADO EXTERIOR, ACABADO FINO EN MANTO, 2 CM DE ESPESOR, CEMENTO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1.4, ACABADO ESTUQUE, MANTO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMBINA A PLUMA
2)	ACABADO INTERIOR, ACABADO ESTUQUE
3)	ACABADO BASE, ACABADO FINO EN MANTO, 2 CM DE ESPESOR, CEMENTO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1.4
c) ACABADO FINAL	
1)	PINTURA INTERIOR, VELA ACABADA COLOR BLANCO, MARCA CHAMPION COAT O EQUIVALENTE, APLICADA A 3 MANOS
2)	PINTURA EXTERIOR, VELA ACABADA COLOR GRIS (PANTONE 7-17-42) MARCA CHAMPION COAT O EQUIVALENTE, APLICADA A 3 MANOS
3)	PINTURA EXTERIOR, VELA ACABADA COLOR AZUL (PANTONE 3005-C) MARCA CHAMPION COAT O EQUIVALENTE, APLICADA A 3 MANOS
4)	MANTO DE TABLAJUNTA DE 10 CM DE ESPESOR, CEMENTO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1.4, ACABADO COMBINA A PLUMA
5)	PINTURA EXTERIOR, VELA ACABADA COLOR NEGRO (PANTONE 2755-N) MARCA CHAMPION COAT O EQUIVALENTE, APLICADA A 3 MANOS

ACABADO EN PISOS	
a) ACABADO INICIAL	
1)	
2)	
3)	
b) ACABADO BASE O INTERMEDIO	
1)	
2)	
3)	
4)	
c) ACABADO FINAL	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

PLAFONES	
a) ACABADO INICIAL	
1)	
2)	
3)	
b) ACABADO BASE O INTERMEDIO	
1)	
2)	
3)	
c) ACABADO FINAL	
1)	PLAFON RECTANGULAR 60x60 CM DE LA MARCA ARABERSON MODELO ARABERSON CORTEGA 704
2)	PINTURA INTERIOR, VELA ACABADA COLOR BLANCO, MARCA CHAMPION COAT O EQUIVALENTE, APLICADA A 3 MANOS
3)	

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ITIFE

CLAVE DEL PLANTIL  
DPR0000000000

FECHA:  
ABRIL - 2018

ESCALA:  
1:50

ELABORADO:  
ARG. ZACBE

DIRECTOR GENERAL:  
ING. JULIO CESAR COLIMA GOYTORTUA

DIRECTOR TECNICO:  
ARG. IVAN AMAYA RUZ

JEFE DEPTO. PROYECTOS:

BACHILLERATO MILITARIZADO

COL. OBRERA  
REYNOSA, TAMAULIPAS.

ELEVACIONES 1

AR-2

NORTE