



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 20 de agosto de 2021

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N050-2021

Relativo a: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII, Y XVIII), COMPROMISO INTERNACIONAL (SEGUNDA ETAPA)

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, las siguientes indicaciones para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

Referente a las dudas que surgieron por parte de las empresas participantes, en la junta de aclaraciones, se responde lo siguiente:

1.- Pilancon no viene considerado el cual se debe meter al catálogo.

Respuesta: No se representa en la estratigrafía y diseño de zanja del proyecto (se adjuntan planos), por lo anterior se deberá de apegar a lo establecido en el catálogo de conceptos para la elaboración de su propuesta.

2.- Well Point no se tiene considerado, el cual es necesario por el alto nivel freático en la zona.

Respuesta: En el concepto con clave 211000022, referente a excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, se hace referencia a la E.P.3A-5, misma que se encuentra en el ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES GENERALES, la cual indica que este tipo de trabajos deberán incluirse en el análisis de precio unitario.

3.- No se tiene considerado bombeo de achique, se tiene que considerar.

Respuesta: En el concepto con clave 211000022, referente a excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, se hace referencia a la E.P.3A-5, misma que se encuentra en el ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES GENERALES, la cual indica que este tipo de trabajos deberán incluirse en el análisis de precio unitario.



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 20 de agosto de 2021

4.- En el colector, no se tiene previsto en proyecto una atarjea paralela, el cual eso es de suma importancia, para conexión de registros.

Respuesta: El proyecto no contempla madrinan por lo que se estará descargando a colector.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Director de Licitaciones y Contratos

JAMR/tp