






ALTURA DE MUEBLES (H)				ALTURA DE BARRAS (Hb)	SIMBOLOGIA		NOTAS
NIVEL	MINGITORIOS	LAVABOS	LAVABOS P/DISCAPACITADOS			LUMINARIA	
JARDIN DE NIÑOS	40 cm	55 cm	45 cm	70 cm		SOCKET DE PORCELANA CON FOCO DE 100 W	EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR.  LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.
PRIMARIA	50 cm	70 cm	60 cm	75 cm		TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLTA.	
SECUNDARIA	70 cm	90 cm	80 cm	80 cm		APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)	
						CENTRO DE CARGA(h=1.70m)	

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
<b>ITIFE</b>	DIRECTOR GENERAL: ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ DIRECTOR TECNICO: ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES JEFE DEPTO. PROYECTOS: ARQ. IVAN AMAYA RUIZ
ACOTACION: MTS.	<b>SERVICIOS SANITARIOS</b> <b>ESTRUCTURAS U1C, U2C.</b>  <b>INSTALACION ELECTRICA</b>
FECHA: ENE. - 2010	
ESCALA: 1:50	
DIBUJO: D.R.R.	

PL-2