



ALTURA DE MUEBLES (H)				ALTURA DE BARRAS (Hb)	SIMBOLOGIA	NOTAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
NIVEL	MINGITORIOS	LAVABOS	LAVABOS P/DISCAPACITADOS		 LUMINARIA.	EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR. LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.				
JARDIN DE NIÑOS	40 cm	55 cm	45 cm	70 cm	 LUMINARIA.					
PRIMARIA	50 cm	70 cm	60 cm	75 cm	 TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLTA.					
SECUNDARIA	70 cm	90 cm	80 cm	80 cm	 APAGADOR SENCILLO(Ø=1.20m)					
					 CENTRO DE CARGA(h=1.70m)					

ITIFE	DIRECTOR GENERAL:	ARO. JUAN PATIÑO CRUZ
	DIRECTOR TECNICO:	ING. CARLOS A. DE LUNA FLORES
	AREA DISEÑO, PROYECTO:	ARO. IVAN AMAYA RUIZ
ACOTACION:	<div>SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 753</div> <div>PLANTA, FACHADAS Y CORTE</div>	
MTS.		
FECHA:		
FEB.2010		
ESCALA:		
1:50		
DIBUJO:		
D.R.R.		

PL-1