



ALTURA DE MUEBLES (H)				ALTURA DE BARRAS (H _b)	SIMBOLOGÍA	NOTAS
NIVEL	MINGITORIOS	LAVABOS	LAVABOS P/DISCAPACITADOS			
JARDIN DE NIÑOS	40 cm	55 cm	45 cm	70 cm	 LUMINARIA.	EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR. LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.
PRIMARIA	50 cm	70 cm	60 cm	75 cm	 TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCTUA.	
SECUNDARIA	70 cm	90 cm	80 cm	80 cm	 APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)	
					 CENTRO DE CARGA(h=1.70m)	

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE

ACTUACION: MTS.

FECHA: FEB.2010

ESCALA: 1:50

DISEÑO: D.R.R.

DIRECTOR GENERAL: I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ

DIRECTOR TECNICO: ING. CARLOS A. DE LUNA FLORES

ASISTENTE TECNICO: ARG. IVAN AMAYA RUIZ

SERVICIOS SANITARIOS

ESTRUCTURA 753

INST. ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA

PL-2