

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 29 de septiembre del 2023

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N018-2023

Relativo a: PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 1

Se hace del conocimiento de las empresas participantes las siguientes respuestas por parte de la Dirección de Normas de la SOP, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas, lo anterior en relación a la solicitud de aclaraciones que hizo llegar vía correo electrónico la empresa CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO, S.A. DE C.V.

1.Preguntas sobre el ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NUM	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANT.	PREGUNTA	RESPUESTA
7	111109026	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR- 1.01.009, I2, J2) y E.P. 55 21) Capa de terraplén construida con material no compactable, piedra bola de 3 a 6" de diámetro.	m3	438.43	En plano la estructura del pavimento especifica filtro con piedra triturada de 1" a 4" ¿Cuál se considera para elaboración de precio?	Se deberá considerar lo indicado en el concepto.
8	111109008	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR- 1.01.009, I3, J3) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100%	m3	175.37	En plano la estructura del pavimento especifica sub-base (grava-arena) ¿Cuál se considera para elaboración de precio?	Se deberá considerar lo indicado en el concepto.
11	111409028	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR- 1.04.009) Carpetas de concreto hidráulico con modulo de Ruptura MR= 42kg/cm2, incluye aditivo acelerante a 7 días.	m3	263.06	En plano la estructura del pavimento especifica MR=45 KG/m2 ¿Cuál se considera para elaboración de precio?	Se deberá considerar lo indicado en el concepto.
45	280340186	Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Tubería de CPVC hidráulica RD-26 de 100 mm (4") de diámetro	m	407.94	¿Qué tubería se deberá considerar para la elaboración de precio CPVC o PVC?	Se debe utilizar PVC Al final de esta tabla se modifica este concepto.

62	231300029	Reposición de descarga domiciliaria incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavación plantilla, interconexión de yee de 6" de diámetro a línea de atarjeas, codo de 45° x 6" de diámetro, tubo de P.A.D. corrugado de 6" de diámetro x 5.00 m de long., relleno compactado al 85% proctor, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.	pza	59.00	Para el cambio de atarjea se considera tubo de PVC serie 20 para alcantarillado y el concepto de descarga domiciliaria considera P A.D corrugado de 6" ¿Qué tubería se deberá de considerar para la elaboración de precio?	Se deberá considerar lo indicado en el concepto.
----	-----------	---	-----	-------	--	--

En el ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, el concepto número 45 debe decir:

NUM	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANT.
45	280040152	Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/26 de 102 mm (4") de diámetro y E.P. 4A	m	407.94

2. En catálogo viene considerada partida de red de agua potable pero no hay un plano para dichos trabajos.

Respuesta: Se anexa en digital Plano de Red de Agua Potable.

3. No viene considerado en catálogo y en planos señalización vertical y horizontal ¿se ejecutarán?

Respuesta: No se ejecutarán.

4. En catálogo y plano en la partida de red sanitaria viene considerado el cambio de tubería de la calle Mayas a calle Tuxpan ¿será necesario ejecutar de calle Tuxpan a Manzanillo?

Respuesta: Se considera únicamente DE LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE MANZANILLO Y MAYAS, COLONIA BERTHA DEL AVELLANO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, como se indica en el catálogo.

5. ¿Qué descripción de obra se utilizará para la licitación?

- PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 1.

- PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE MANZANILLO Y MAYAS, COLONIA BERTHA DEL AVELLANO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.

Respuesta: PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 1



Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos



JAMR/fgp