

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 09 de agosto del 2024

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N004-2024

Relativo a: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO Y DE USOS MÚLTIPLES, AL INTERIOR DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

En relación a la solicitud de aclaraciones enviada por la empresa COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, vía correo electrónico, se hace del conocimiento de las empresas participantes las siguientes respuestas, emitidas por la Dirección de Proyectos de Construcción de la SOP, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PREGUNTA	RESPUESTA
75	500300167	3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de Panel Ternium Multytecho a base de núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero Ternium Pintro, color blanco, calibre 26 (cara interior y exterior), de 2" de espesor, marca TERNIUM o similar en calidad. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios.	M2	1437.23	1.No se considera el concepto de caballete en cubierta de Multytecho 2.No se considera el concepto de molduras para el Multytecho	1.La cubierta de multipanel está considerado como un sistema. En el precio final ya están incluidos herrajes, caballetes, molduras, etc. 2.La cubierta de multipanel está considerado como un sistema. En el precio final ya están incluidos herrajes, caballetes, molduras, etc.
76	500303276	Construcción de Sistema Losacero de 5 cm de espesor capa de compresión, elaborado con lámina Ternium Losacero 25 calibre 24 o similar en calidad. Incluye: suministro y colocación de la lámina Losacero, apuntalamiento, malla electrosoldada 6-6/10-10, conectores de 3/8" @ 30 cms, suministro, colado, vibrado y curado de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, andamios, herramienta, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier nivel.	M2	332.94	3.Detalle de conectores de 3/8 (Si son de redondo liso o tipo Nelson).	3. Los conectores son de tipo NELSON



77	500303277	3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro e Instalación de lámina engargolada KR-18 calibre 24, sobre estructura metálica. Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios.	M2	435.23	4.Lamina KR 18 si es galvanizada, pinto o duraplus.	4.La lámina es PINTRO
----	-----------	--	----	--------	---	-----------------------

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
 Directora de Licitaciones y Contratos

JAMR/ fcp