

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 04 de junio de 2025

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N005-2025

Relativo a: TRABAJOS DIVERSOS DE REHABILITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE VILLAS DE LA ESPERANZA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (SEGUNDA ETAPA)

Se hace del conocimiento de las empresas participantes las siguientes indicaciones, emitidas por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

-Del ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, entregado en el Acta de Junta de Aclaraciones, se modifica el siguiente concepto:

DICE

10	500401074	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado (7 años) FESTERMIP de 5 SBS PS 4 mm de espesor marca FESTER reforzado en su interior con fibra de vidrio acabado aparente en gravilla gris aplicado por medio de termo fusión en toda la superficie previa limpieza de la misma incluye sellado de superficie con micro premier marca FESTER como tapa poro o primer sellado de grietas o fisuras con Plasticemen marca FESTER refuerzos de grietas y puntos críticos previa limpieza y preparación de la superficie, materiales, acarreo, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.).	m2	2,150.00
----	-----------	---	----	----------

DEBE DECIR

10	500407267	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y aplicación de sistema prefabricado de impermeabilizante multicapa de asfalto modificado (8 años) FESTERMIP de 8 SBS PS 4 mm de espesor marca FESTER, acabado aparente con gravilla aplicada por medio de termo fusión en toda la superficie previa limpieza de la misma. Incluye: sellado de superficie con micro premier marca FESTER como tapa poro o primer sellado de grietas o fisuras con Plasticemen marca FESTER refuerzos de grietas y puntos críticos previa limpieza y preparación de la superficie, materiales, acarreo, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.).	m2	2,150.00
----	-----------	---	----	----------



-Se hace entrega de un **nuevo ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN**, mismo que sustituye al entregado originalmente en las bases de la licitación, este nuevo anexo se les proporciona vía correo electrónico y también se encuentra disponible en la página de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

<https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones/licitacion-lpe-n005-2025/>

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos



JAMR/fcp