

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 19 de noviembre de 2025

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N052-2025

Relativo a: TRABAJOS DIVERSOS DE REHABILITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EXPOSICIONES DE TAMPICO, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)

Se hace del conocimiento de las empresas participantes la siguiente indicación, emitida por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

En relación al ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado en las bases de la licitación, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
1	500407527	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro e instalacion de impermeabilizante prefabricado poliéster instalador SBS PG 4.0 mm con acabado en gravilla esmaltada color blanco, adherido por termofusión, sellado de cubierta con primario asfáltico y sellado de puntos críticos cemento acrílico. en juntas horizontales sobre cubierta de lamina. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo, en cualquier nivel y a cualquier altura. (P.U.O.T.).	m	1,903.20
13	500407532	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro y aplicacion de dos capas de impermeabilizante acrílico-poliuretano NRG blanco en juntas verticales de 130 ml. x 0.30m. de ancho con colocacion de malla reforzada intermedia. Incluye: sellado de puntos críticos con cemento plastico acrílico y sellador de uretano, sobre cubierta de lamina de centro de convenciones.	m2	5,070.00

DEBE DECIR:

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
1	500407527	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado poliéster instalador SBS PG 4.0 mm con acabado en gravilla esmaltada color blanco, adherido por termofusión, sellado de cubierta con primario asfáltico y sellado de puntos críticos cemento acrílico. en juntas horizontales sobre cubierta de lámina. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, andamios,	m2	1,903.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

		mano de obra, herramienta y equipo, en cualquier nivel y a cualquier altura. (P.U.O.T.).		
13	500407532	<p>3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES</p> <p>3.0704.18.) B. REFERENCIAS</p> <p>3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b).</p> <p>Suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante acrílico-poliuretano NRG blanco en juntas verticales de 0.30m. de ancho con colocación de malla reforzada intermedia. Incluye: sellado de puntos críticos con cemento plástico acrílico y sellador de uretano, sobre cubierta de lámina de centro de convenciones.</p>	m2	5,070.00

Atentamente



ING. JESUS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Jefe del Departamento de Licitaciones

fcp